

電気シンボルの登録

目 次

1.ユーザー記号とユーザー部材	2
ユーザー記号とユーザー部材の違い	
2.ユーザー記号に登録	4
記号の作成	
ユーザー記号の登録	
3.ユーザー記号の登録内容	16
シンボルの大きさの登録/添字の登録/複線部材の登録/拾い集計の設定	
高さの登録/電気属性の登録/配光データ	
4.ユーザー記号の保存・読み込み	38
ユーザー記号の保存	
ユーザー記号の読み込み	
5.ユーザー部材に登録	41
ユーザー部材の「単線」登録方法	
ユーザー部材の登録内容	
6.パナソニック製品の登録	46
アドインの追加	
ユーザー記号にパナソニック製品を登録	
ユーザー部材にパナソニック製品を登録	
7.(参考)図面上に配置したシンボルの置き換え	53

更新日：2026/7/31 Rebro2026対応



1.ユーザー記号とユーザー部材

電気シンボルは、[電気]タブの2D記号から選択し、図面上で使用することができます。2D記号は、初期値で用意されているシステム記号の他に、作成した形状をユーザー記号に登録することで電気シンボルとして使用することができます。また、[機器器具]タブのユーザー部材に単線記号に登録することで電気シンボルとして使用することもできます。どちらもシンボルに複線部材を付加して登録ができ、単線と複線の切り替えが可能です。

ユーザー記号



ユーザー部材




ユーザー記号とユーザー部材の違い

どちらも機能や使用できるコマンドについてはほぼ同じです。ユーザー記号は、主に2次元的な表現の電気配線図での利用を目的としています。ユーザー部材は、電気部材以外の他の機器器具と同様の扱いになり、3次元的な利用を重視します。



ユーザー記号

- ・単線記号で配置
- ・記号ごとに登録した高さで配置、または配置時に高さの指定が可能
(部屋内に配置する場合は設定に合わせます。)
- ・単線記号の大きさは、配置時に指定が可能
- ・部材の情報([プロパティ]-[部材情報])は、登録された複線部材の内容で配置
(配置後にプロパティやコマンドで変更可能です。)



ユーザー部材

- ・配置時に単線、または複線を選択して配置
- ・高さを指定して配置
- ・単線記号の大きさは、登録時の大きさを配置(配置後に変更可能です。)
- ・部材の情報([プロパティ]-[部材情報])を編集して配置が可能



2.ユーザー記号に登録

[電気]タブの[照明器具][コンセント][スイッチ][盤][システム記号][ユーザー記号]、[機器器具]タブの[システム記号][ユーザー記号]から電気シンボルを選択して、図面上に配置することができます。

システム記号とユーザー記号の切り替えをします。

右クリックすると、シンボルの追加や編集ができます。

タブやリストでシンボルの種類ごとに整理できます。

登録しているシンボルのファイル保存、読み込みができます。(p.38参照)

用紙サイズの記号の縮尺ごとの記号サイズを保存、読み込みできます。(p.19参照)

選択したシンボルのプレビューや情報の確認ができます。

用紙サイズの場合、縮尺ごとに記号のサイズを設定します。(p.20参照)

オン(カスタマイズ)にすると、リストやタブの編集、表示順の変更などができます。

システム記号：初期値で用意しているシンボルです。登録内容を変更することはできません。内容を変更する場合は、[コピーして追加]でユーザー記号に追加し、追加したユーザー記号を編集します。

ユーザー記号：新たに記号を登録します。タブやリストを新たに作成し、ユーザー側で使いやすいようにカスタマイズができます。

● 補足説明

リスト上で右クリックし、[ライブラリに登録]をすると、[ライブラリ]パネルから直接登録したリストを表示することができます。

ユーザー記号の配置

ライブラリに登録


ライブラリに登録

ライブラリ

クリックすると、直接指定した[記号の配置]ダイアログのリストが開きます。


記号の作成

記号を新たに作成し、ユーザー記号に登録します。形状の作成は、2D図形を使用して作成する方法と、既に登録済みのシンボルの形状を編集する方法があります。ここでは、以下(例)の形状をそれぞれの方法で作成します。



2D図形で作成


- 1 [図形]タブの[矩形]をクリックします。





- 2 作図方法は「中心点の位置と縦、横の値」を選択し、登録するシンボルの縦と横の長さを入力します。



- 3 左クリックで配置位置を指定し、図面上に矩形を1つ作図します。




- 4 同様にして[図形]タブの[円]から 3 で作図した矩形の中心に円を作図します。
ここでは作図方法を「中心点と円周上の位置」で作図します。



既存の記号を編集して作成

ここではシステム記号を編集し、新たな記号を作成します。



- 1 [電気]タブの[照明器具]から編集したいシステム記号を選択し、図面上に配置します。
ここでは「照明器具(実寸)」 - 「蛍光灯FL10×2」を選択します。



- 2 配置したシステム記号を選択し、コンテキストメニューから[汎用図形に分解]-[単線データを抽出]をクリックします。
→汎用図形に分解されます。

Memo

複線部材にボックス類が登録されている記号は、
[単線データを抽出]のみ選択できます。
(複線部材の登録については、p.27～30参照)






- 3 変換した汎用図形を選択し、コンテキストメニューから[プロパティ]を開きます。
プロパティパネル一番上欄の「すべて」をクリックし、「特殊形状(照明器具)」を選択します。


Memo

記号を[汎用図形に分解]すると、分解した複数の要素がグループ化されています。複数の要素が選択されている場合、プロパティパネル一番上欄に「すべて」と表示されます。この場合は、選択したすべての要素に共通するプロパティ項目だけが表示されます。

個々の要素名に切り替えることで、パネルに表示される項目が切り替わります。




- 4 プロパティ項目[形状]の[矩形の幅][矩形の縦][円の直径]を登録したい記号の大きさに変更します。



- 5 「単線記号用接続口」と「単線記号用有意味点」の位置を記号に合わせます。

特殊形状と単線記号用接続口、単線記号用有意味点がグループ化されているため、[グループ]をオフにします。


→個々の要素が選択できるようになります。




- 6 「単線記号用接続口」と「単線記号用有意味点」の各位置を矩形の線上に移動します。

Memo

「単線記号用接続口」と「単線記号用有意味点」についてはp.10を参照ください。




- 7 [グループ]をオンに戻します。



● 補足説明


システム記号の照明器具を[単線データを抽出]すると、「特殊形状(照明器具)」に変換されます。初期値で用意している照明器具のみ通常の2D図形とは異なり、システム側で用意した特別な要素で作成されています。特殊形状は、[プロパティ]で属性の内容を変更できます。



● 補足説明

シンボルにペイントをつける場合は、作成した図形の[プロパティ]からペイントやハッチングをつけて登録します。範囲が図形の一部のみの場合は、[図形]タブの[網掛け]や[塗り領域]にペイントやハッチングを設定して作図し、シンボルの形状と共に登録をします。

※図形の一部を「半透明」にする場合は、[網掛け]を利用してください。[網掛け]のみ登録可能です。



図形「円」の属性を変更



図形「塗り領域」を新たに作図

Memo

「特殊形状(照明器具)」をユーザー記号に登録した場合、記号を配置後に[プロパティ]の[ハッチング]でハッチングを変更できます。(「特殊形状(照明器具)」についてはp.8参照)


単線記号用接続口と単線記号用有意点

作成した記号の形状と一緒に「単線記号用接続口」と「単線記号用有意点」を登録すると、電気シンボルと配線との接続を行ったり、登録した座標位置を有意点として判別したりすることができます。




ここでは2D図形で作成した形状に「単線記号用接続口」を作図します。


- 1 [電気]タブの[盤]横の[▼]-[単線記号用接続口]をクリックします。



- 2 [接続口の設定]で「電気配線用」を選択します。




- 3 配線を接続する位置をすべて指定します。




ユーザー記号の登録

作成した記号の形状をユーザー記号に登録します。

- 1 [電気]タブの[ユーザー記号]をクリックします。




- 2 作成した記号を登録するリストを開きます。
ここでは、ユーザー記号に新たにタブとリストを追加し、登録します。
[カスタマイズ]をクリックしてオンに切り替えます。





③ タブとリストを追加します。

 をクリックし、[タブ名]に任意の名前を入力し、[OK]でダイアログを閉じます。
→指定した名前のタブが作成されます。



④ [リストの追加]をクリックし、[リスト名]と[レイヤー名]に任意の名前を入力します。


リストごとに設定したレイヤーで、シンボルの配置ができます。



→指定した名前のリストが作成されます。

● 補足説明

[カスタマイズ]がオンの時、リストやタブ上で右クリックすると、既存のリストやタブの編集、削除などできます。



[リスト/タブ名の変更]：リスト/タブの名前を変更します。リストはシンボル配置時のレイヤーの初期値も変更できます。(p.11 参照)


[リスト/タブの削除]：リスト/タブを削除します。リストやタブ内にある記号も削除されます。

[リストの移動]：リストを置くタブを移動します。


[タブのコピー]：タブに含まれるリストも含めコピーします。

[アイコンの編集]：リスト/タブ名の前にアイコンを表示します。


リスト/タブ内に登録している記号をアイコンとして表示させることができます。



5 [新規追加]をクリックします。



6 [記号]タブの[登録]をクリックします。



- 7 [部材の登録]で[色]、[線種]、[太さ]にチェックを入れます。

チェックを入れた項目は、電気シンボルを配置する時、各項目の値を変更することができます。

以下の情報をクリアして保存する			電気配線の隠線範囲
☒ 色	☒ 線種	☒ 太さ	回転しない形状
部材の登録			形状の登録

Memo

電気シンボルの色、線種、太さの値を固定したい場合は、各項目の値(バイレイヤー以外)を指定し、登録時に[以下の情報をクリアして保存する]で固定したい項目のチェックを外して登録を行います。
(例)線種を固定する場合

● 矩形


共通	
色	レイヤー色 (white)
太さ	レイヤー太さ (0.20mm)
線種	破線 (1.8mm)
ハッチング	なし
ピッチ	1 mm
太さ	0.01mm
ペイント	なし
CG色	レイヤーCG色 (灰色 (50%))



以下の情報をクリアして保存する

☒ 色	☐ 線種	☒ 太さ
---------------------------------------	-----------------------------	--

[線種]のチェックを外して登録



プロパティで値を変更しても線種は、シンボルに影響しません。
色と太さは変更できます。

- 8 電気シンボルとして登録する形状、単線記号用接続口や単線記号用有意点もすべて選択し、Enterキーで確定します。



8

確定 (Enter)

戻る (BackSpace)

キャンセル (ESC)

- 9 [電気配線の隠線範囲]をクリックしてオンにし、配線を接続する時に隠線したい図形を選択し、Enterキーで確定します。

(隠線範囲については、p.14「補足説明」を参照)

以下の情報をクリアして保存する			電気配線の隠線範囲
☒ 色	☒ 線種	☒ 太さ	回転しない形状
部材の登録			形状の登録



9


確定 (Enter)

戻る (BackSpace)


キャンセル (ESC)

隠線したい図形を選択します。

- 10 基準点をクリックします。
 →[単線記号の追加]ダイアログに形状が登録されます。
 (登録内容の詳細については、p.16「3.ユーザー記号の登録内容」を参照)




- 11 名称を入力し、[OK]でダイアログを閉じると、電気シンボルとして記号が登録されます。




● 補足説明

登録時に隠線する図形を選択すると、電気シンボルに配線を接続した時、選択した図形部分に重なった配線を隠線処理することができます。


隠線範囲を指定して登録



隠線範囲を指定しないで登録






隠線処理が必要ない場合は、9の操作を行わずに10の操作に進みます。
 特殊形状を登録する場合は、[プロパティ]の[隠線範囲]で設定するため、登録時に隠線する図形の選択は必要ありません。(特殊形状については、p.8「補足説明」を参照)




- 補足説明

電気シンボルに登録する形状のうち一部を常に画面方向に向くように登録したい場合は、[回転しない形状]をオンにし、向きを合わせたい形状を選択します。

[回転しない形状]は、⑩の基準点を指定する前に行います。




ビューの視点方向や記号の向きを変更した時、選択した形状が指定した基準位置で常に画面方向に向くように登録できます。



※複線部材の登録については、p.27～30参照

3.ユーザー記号の登録内容


ユーザー記号の登録では、
以下の内容を記号ごとに登録することができます。



タブ名	登録内容	参照ページ
記号	シンボルの形状と大きさを登録します。	17
添字	シンボルの添字の登録をします。	22
複線部材	[機器器具]に登録された機器をシンボルの複線部材として付加します。	27
拾い集計	登録したシンボルの拾い集計グループの設定や拾い集計の対象とする、しないを設定します。	31
高さ	シンボルを配置する高さを選択します。	33
電気属性	配線余長や負荷容量などの属性を設定します。	33
配光データ	照明器具の配光データを設定します。 拾い集計グループが「照明器具」の場合に設定できます。	35

● 補足説明

登録済みの記号を編集したい場合は、コンテキストメニューから[編集]を選択します。[単線記号の編集]ダイアログが表示され、既存の記号の設定内容を編集することができます。




シンボルの大きさの登録


[記号]タブでシンボルの形状と基準となる大きさを登録します。
サイズは、「実寸サイズ」か「用紙サイズ」のどちらかを選択します。

実寸サイズ

- ・部材の実際のサイズで登録します。
- ・異なる縮尺のビューで測定しても測定値は変わりません。
- ・印刷時は、縮尺によって大きさが異なります。




1/100




1/50

用紙サイズ


- ・用紙上(尺度1:1)のサイズで登録します。
- ・異なる縮尺のビューで測定すると、測定値が異なります。
- ・印刷時は、異なる縮尺でも同じ大きさで出力されます。(記号サイズが同じ場合)
- ・縮尺ごとに記号サイズを調整できます。(p.19参照)



1/100




1/50






サイズの値

単独のサイズで登録する、または「縦」「横」の組み合わせでサイズを登録することができます。
ここで入力した値が、基準のサイズとなります。




ユーザー記号



● 補足説明

[単線記号の追加]/[単線記号の編集]ダイアログで「実寸サイズ」を選択し、サイズの値を変更しても、基となる記号の大きさが変わるわけではありません。登録時に選択した図形の大きさが、シンボルの基準の大きさとなります。





用紙サイズの場合は、登録時の大きさのまま、実寸サイズから用紙サイズに直した値で登録されます。

(例) 縮尺1/100：実寸サイズ600mm＝用紙サイズ6mm（＝600mm÷100）

※用紙サイズは、縮尺1/1での測定時の大きさです。

円をペーパー要素にして測定した時と同じです。




倍率の設定

用紙サイズの記号は、登録時のサイズを基準(100%)とし、縮尺ごとのサイズを登録します。

[倍率]で「SHASE」「JECA」基準に切り替えられます。ビューの縮尺に合わせて記号サイズが変わります。

[詳細]からビューの縮尺ごとの倍率を任意の値に設定できます。値を編集すると、[倍率]は「ユーザー」になります。




	サイズ	倍率
～1/ 10	12	200 %
1/ 20	12 mm	200 %
1/ 30	10 mm	166.7 %
1/ 50	8 mm	133.3 %
1/ 60	6 mm	100 %
1/100	6 mm	100 %
1/200	4.6 mm	76.7 %
1/300	4.6 mm	76.7 %
1/400	4.6 mm	76.7 %
1/500	4.6 mm	76.7 %
1/600	4.6 mm	76.7 %
1/601～	4.6 mm	76.7 %

Memo

1/150のビューに記号を配置する場合は、「1/200」に設定した値が該当します。


[ユーザー記号の配置]ダイアログの[設定]-[単線記号のサイズの保存]/[単線記号のサイズの読み込み]でExcel上から編集した倍率の値を読み込み、複数の記号に対して一括で登録を変更することができます。
この設定は[用紙サイズ]の記号のみです。




Excel上で値を編集し、読み込みます。

縮尺	記号ID	サイズ	サイズ(横)	サイズ(縦)	~1/10	1/20	1/30	1/50	1/60	1/100	1/200	1/300	1/400	1/500	1/600	1/601~
照明器具	GUID4ae06513af4374c	LED灯	12	1.5	125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%
	GUID4dc85f6b7821a48	照明器具-6mm	6		125.00%	125.00%	125.00%	125.00%	100.00%	100.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%	80.00%

記号配置時にリボン上で「自動」を選択すると、配置するビューの縮尺に合わせて[倍率]で設定した大きさに配置します。



(例)登録時、用紙サイズ6mmの電気シンボルをサイズ「自動」で配置します。



縮尺1/100(単線の倍率100%)

平面(1) 1/100 [平面]

記号サイズ
6mm×1倍=6mm

縮尺1/50(単線の倍率133.3%)


平面(1) 1/50 [平面]

記号サイズ
6mm×1.333倍=8mm

Memo


[ユーザー記号の配置]ダイアログの[プレビュー]タブの[単線の倍率]で登録時と異なるサイズ設定で配置することができます。

登録時のサイズに戻したい場合は、[設定]-[単線記号のサイズのリセット]を行います。



● 補足説明


既に図面上に配置済みの記号サイズを変更したい場合は、記号を選択しコンテキストメニューの[記号サイズの変更]で変更します。



添字の登録

[添字]タブでシンボルの添字の登録ができます。添字を登録すると、配置時に任意の値を指定することができます。



添字の登録方法は、シンボルの形状と共に作図した文字を登録する方法と、文字を作図せずに登録する方法があります。どちらの方法も6個まで添字として登録することができます。



文字を作図して登録

添字の位置や大きさ、フォントなどをシンボルごとに設定して登録することができます。

- 1 シンボルとして登録する形状を図面上に作図します。もしくは、編集する既存のシンボルを配置します。



- 2 [図形]タブの[文字]でフォントやサイズ等を設定し、添字となる文字を作図します。


Memo

文字の基準位置を「中央」、向きを「画面方向に向く」で登録すると、シンボルを回転した時に添字の位置や向きを固定することができます。



→ 3





- 3 ユーザー記号に形状と文字を選択して登録します。(登録方法は、p.10～15参照)



- ④ [単線記号の追加]もしくは[単線記号の編集]ダイアログの[添字]タブを開き、②で作図した文字列の欄の[添字にする]のチェックが入っていることを確認します。

→作図した文字が添字として登録されます。

Memo



登録した文字のフォントとサイズで添字が登録されます。

項目	値
単線	単線
複線・単線	単線
記号のサイズ	4.2 mm
記号の倍率	100 %
常に平面記号を...	しない
記号(割り当て)の...	0°
添字のサイズのス...	用紙サイズ
添字①	3
添字のサイズ①	2 mm
添字の縦横比①	80 %

登録した文字と同じフォントとサイズ設定




③

※用紙サイズの記号の場合、記号に設定した縮尺ごとの倍率が添字にも反映されます。



● 補足説明

[添字にする]のチェックを外して登録すると、文字をシンボルの形状の一部とします。




添字で登録すると、値の変更ができます。

文字を作図せずに登録


添字の位置や大きさ、フォントなどをあらかじめ設定された値で登録することができます。(p.25参照)

- ① ユーザー記号にシンボル形状のみ登録します。
(登録方法は、p.10～15参照)





- 2 [単線記号の追加]もしくは[単線記号の編集]ダイアログの[添字]タブを開き、[追加]をクリックします。

→[文字]欄に1行追加されます。



- 3 追加された行に添字の文字を入力し、[添字にする]にチェックを入れます。

→入力した文字が添字として登録されます。





● 補足説明

添字の位置

添字は最大6個まで登録ができ、上の行にある文字から順番に[添字①]、[添字②]となります。

[添字]タブに既存の添字の登録がない場合、新たに添字を追加すると、登録した形状の右下に表記します。

添字が複数ある場合は、下に並べて追加していきます。作図した文字の添字登録がある場合は、既存の文字の下に追加されます。





添字の書式設定

[ホーム]タブ-[設定]-[図面の初期値]タブ-[コマンドの初期値]-[線種・文字]-[文字・寸法線]の[機器器具]タブ-[単線記号の添字]で設定された書式で添字が追加されます。



Memo
[ホーム]タブ-[設定]-[設定の読み込み・保存]-[図面の設定に反映する]で既存の図面に設定を反映することができます。

[詳細]-[その他]タブの[背景を透明にする]のチェックを外しておくと、添字を登録した場合、添字の背景を用紙色にすることができます。



※照明器具の隠線処理は、p.31参照

Memo

文字を作図してシンボル登録する場合は、文字の背景を「用紙色」にします。
(p.22「文字を作図して登録」参照)

文字	
共通	
デザイン	
テキスト	
縮小	
向き	画面方向に向く
角度	0°
縦書き/横書き	横書き
行間	0 mm
文字間	0 mm
上下マージン	0 mm
左右マージン	0 mm
基準位置	中央
背景	用紙色

添字の削除

[添字]タブの[削除]をクリックすると、[文字]で作図した添字も含め、選択した添字が削除されます。



配置したシンボルの添字の編集

図面上に配置したシンボルの添字を編集する場合は、シンボルのコンテキストメニューから各コマンドで行います。

[添字の追加] : 添字を追加します。追加する添字の書式やサイズが設定できます。


[添字の編集] : 既にある添字の書式やサイズ、添字の内容を変更できます。

[添字の削除] : 既にある添字の削除ができます。

[添字の並び替え] : 複数の添字の順番の並び替えができます。


プロパティで表示される順番のみか、
位置も変更するか選択できます。

[添字のリセット] : 登録時の状態に戻すことができます。



Memo

[添字の並び替え]で[添字の位置も入れ替える]にチェックを入れると、シンボルのプロパティで表示される添字の順番の並び替えと、シンボル上の添字の位置が変更されます。チェックを外すと、プロパティの表示を変更し、添字の位置は変更されません。




複線部材の登録

[複線部材]タブで機器器具を登録すると、シンボルに機器の情報を付加することができます。それにより電気シンボルから複線に変更したり、CG画面では3D形状で表示することができます。

複線部材の登録は、図面上に配置したシステム部材やユーザー部材を直接選択する方法と、機器の一覧から選択する方法があります。

図面の配置要素を選択


- 1 登録する機器器具を図面上に配置しておきます。



1




- 2 [単線記号の追加]もしくは、[単線記号の編集]ダイアログの[複線部材]タブを開き、[図面の配置要素を選択]をクリックします。




2

- 3 図面上に配置した機器器具を選択します。
→複線部材が登録されます。




3



- 補足説明


[図面の配置要素を選択]でユーザー部材を登録する場合は、選択した機器がユーザー部材に登録されている必要があります。





PC上に選択した機器が登録されていない場合、エラーが表示されます。

部材一覧から選択

- 1 [単線記号の追加]もしくは、[単線記号の編集]ダイアログの[複線部材]タブを開き、[部材一覧から選択]をクリックします。




- 2 [部材一覧から選択]ダイアログで登録したい機器を選択し、[OK]をクリックします。
→複線部材が登録されます。



- 補足説明

複線部材に登録された機器の基準点を、ユーザー記号の基準点に合わせます。また、複線部材の向きは選択した機器の登録時の向きが基準となります。



Memo

パナソニックの照明器具を複線部材に登録したい場合は、配光データの設定から行います。
p.46「6.パナソニック製品の登録」を参照ください。

複線部材から反映する情報

複線部材を登録すると、選択した機器から拾い集計の情報と部材情報(機器番号を除く)が、電気シンボルに設定されます。

単線記号の追加

名称 LED灯

記号 添字 複線部材 拾い集計 高さ 表現 電気属性 配光データ

グループ 照明器具

● 集計する ○ 集計しない

大分類 パナソニック

中分類 ベースライト

小分類 LED直付け

☐ 型番

OK キャンセル

複線部材に登録された[拾い集計]情報

ユーザー部材の追加

名称 LED灯 直付け

型番 1250×150

部材形状 プロパティ 拾い集計 電気属性 配光データ

拾い集計

グループ 照明器具

● 集計する ○ 集計しない

大分類 パナソニック

中分類 ベースライト

小分類 LED直付け

名称 LED灯 直付け

型番 1250×150

IFC情報

要素クラス(IFC4.0) 照明器具 - BcLightFixture

要素タイプ(IFC4.0) BcLightFixtureType

部材を選択して読み込む

OK キャンセル

照明器具<ユーザー部材>

共通

デザイン

カスタム

フロアと高さ

部材情報

機器番号

枝番号

名称 LED灯

型番 1250×150

機器分類コード 照明器具 [40-30-000-0000-000]

メーカー名 パナソニック

複線部材に登録された[プロパティ]情報

ユーザー部材の追加

名称 LED灯 直付け

型番 1250×150

部材形状 プロパティ 拾い集計 電気属性 配光データ

プロパティ情報

機器番号

BLC-標準 機器分類 未設定

項目	値	BLC-標準 仕様属性項目
メーカー名	パナソニック	

追加 編集 削除

接続口情報

接続口 サイズ 流れ方向

編集

部材を選択して読み込む


OK キャンセル

- 30 -

拾い集計の設定

[拾い集計]タブで[グループ]を登録します。選択したグループによって機器の種類を判別します。

また、集計する時の拾い分けの設定を行うことができます。




[グループ]の種類

選択したグループによって使用できる機能が異なります。



(例)

「照明器具」 : シンボルに配光データを登録することができます。[電気]タブの[自動隠線]横の[▼]-[隠線処理]の[設定]で[照明器具で配線の隠線を行う]にチェックを入れると、シンボル上に配線が重なった場合、配線を隠線処理することができます。



「盤類」「受変電設備」「発電機」 : シンボルに盤名称を設定し、[盤の管理]で管理することができます。

「スピーカー」 : シンボルにスピーカーの範囲円を設定することができます。




● 補足説明

[ホーム]タブの[ヘルプ]で「コマンドリファレンス」-「機器器具」-「ユーザー部材の追加」の最下段「ヒント」の「拾い集計のグループ」にその他のグループについても機能を記載しております。

[拾い集計]時の拾い分け

「集計する」にチェックを入れると、[ツール]タブの[拾い集計]をした時に集計対象とすることができます。
[大分類]、[中分類]、[小分類]を設定すると、拾い集計時に各分類に分けて集計をすることができます。


※[拾い集計]の詳細については、テクニカルガイド「[拾い集計](#)」をご覧ください。



[型番]の登録

[型番]にチェックを入れると、型番を登録することができます。

[プロパティ]の[部材情報]-[型番]に反映します。



● 補足説明


拾い集計グループや分類名は、[複線部材]タブで複線部材を登録した場合は、選択した複線部材の情報が自動で設定されます。(p.29～30参照)

高さの登録

[高さ]タブでシンボル配置時の高さを設定します。

高さは、プルダウンで「天井内」「天井面」「壁付(高)」「壁付(中)」「壁付(低)」「床上」「床下」の項目の中から選択します。

各項目の値は、[表示]タブの[図面表現]-[配管・ダクト・電気共通]-[設計作図]の[高さの設定]で設定します。



電気属性の登録

[電気属性]タブでシンボルごとに配線余長、負荷容量、相、電圧などの設定を行います。

配線余長

配線余長を設定すると、[ツール]タブの[拾い集計]をした時に、設定した余長分の長さを含めて配線の長さが出力できます。

負荷容量

負荷容量を設定すると、登録した負荷容量の情報が配置した電気シンボルに付加されます。



[電気]タブの[盤の管理]で回路ごとの負荷容量の合計を算出することができます。

相、電圧[V]、運転時の定格電流[A]、運転時の最大電流[A]、始動方式_工事区分、始動方式

相は「单相」「三相」、電圧は「100」「200」から選択できます。(任意で入力も可能です。)


登録した情報が配置した電気シンボルに付加され、[電気]タブの[盤の管理]に反映します。

※「電圧[V]」「運転時の定格電流[A]」「運転時の最大電流[A]」は数値入力のみ対応



配線に合わせて移動

[配線に合わせて移動する]にチェックを入れると、配線を移動した時にシンボルも同時に移動します。そのため、配線とシンボルの位置関係は変わりません。




Memo

シンボルを移動した場合は、[配線に合わせて移動する]の設定に関係なく、接続された配線がシンボルに合わせて移動します。

自動オフセット

[接続した配線を自動オフセットする]にチェックを入れると、接続口に同じ方向の配線が複数接続された場合、自動で設定した数値分の間隔を空けます。

間隔の設定は、[電気]タブの[配線記号の設定]-[その他]タブの[配線]で設定します。



配線記号の設定

乗数記号 省略記号 立上り・引下げ その他

配線

記号から同じ方向に引き出す配線の間隔 1mm

隠線記号

間隔 2mm

記号

幅 2mm

照明器具と配線の間隔 1mm

エンド伏せ

幅 2mm

長さ 2.5mm

幅 2mm

長さ 3mm

縮尺ごとの倍率

設定の読み込み・保存


OK

キャンセル

配光データ

[配光データ]タブでシンボルに配光データの設定をすることができます。拾い集計グループが「照明器具」の場合に行うことができます。

設定した配光データの値は、アドインの[照度分布図]の使用や照度計算に反映します。また、複線部材にパナソニック製品を設定することができます。




標準品の選択

メーカーを特定せず、汎用的に使用できるデータです。初期値から選択し、値を変更することも可能です。

[照明器具選択]ダイアログの[詳細]をクリックすると、器具データの確認をすることができます。

アドインの[ルミナスプランナー連携]を追加している場合に表示されます。
(アドインの追加については、p.46参照)



パナソニック製品の選択

アドインの[ルミナスプランナー連携]を追加している場合に使用することができます。

パナソニック株式会社エコソリューションズ社が提供する器具データから選択し、配光データを設定することができます。

Memo

パナソニック製品を選択した場合、選択した器具データから配光データ以外に[名称]、[型番]、[拾い集計]、[負荷容量[W]]、[複線部材]の属性情報を反映することができます。

反映したい内容にチェックを入れます。

パナソニック製品の選択

ルミナスプランナーの値を使用する項目を選択してください

属性


☐ 名称 ☐ 型番

☐ 拾い集計 ☐ 負荷容量[W]

☒ 配光データ

☐ 3D形状を複線部材に割り当てる

OK キャンセル



※パナソニック製品の選択についての詳細は、p.46「6.パナソニック製品の登録」を参照ください。

● 補足説明

パナソニック製品の配光データの値を変更したい場合は、[パナソニック製品の選択]横の[▼]-[値の変更]で変更することができます。この場合は、「提供メーカー」が空欄になります。

単線記号の追加

名称 単線記号

記号 添字 複線部材 拾い集計 高さ 表現 電気属性 配光データ

全灯数 1

総合保守率 0.81

色温度[K] 6500

電力値[W] 16.3

寸法(D)[mm] 1250

寸法(W)[mm] 150

寸法(H)[mm] 0

提供メーカー パナソニック株式会社

照明率

☐ 非常用照明 設定

標準品の選択 パナソニック製品の選択

値の変更

OK キャンセル

非常用照明の設定

[標準品の選択]や[パナソニック製品の選択]から非常用照明の配光データを選択すると、[非常用照明]にチェックが入り、非常用照明の配光データが設定されます。標準品の場合は、[設定]から非常用照明の設定を編集することができます。

単線記号の追加

名称 非常用 白熱灯

記号 添字 複線部材 拾い集計 高さ 表現 電気属性 配光データ

器具種類 LDS40W×1 電源別置非常用ダウンライト

器具品番

全光束[Lm] 336

全灯数 1

総合保守率 0.79

色温度[K] 0

電力値[W] 0

寸法(D)[mm] 116

照明率

☒ 非常用照明 設定

標準品の選択 パナソニック製品の選択

取付け角度 0°

OK キャンセル

非常用照明の設定

電灯の種類 [必要照度(w)]

☒ 白熱電球 [I(lk)] ☐ 蛍光灯/LED [X(w)]

電灯の形状

電灯の種類を選択します。

電灯の形状を選択します。

配置方法

取り付け高さ

	2.1m l (L)	0.5	0.25	2.4m l (k)	0.5	0.25	2.6m l (k)	0.5	0.25	3.0m l (k)	0.5	0.25	4.0m l (k)	0.5	0.25	5.0m l (k)	0.5	0.25
単位配置 (照度範囲)	3.8m	4.7m	5.6m	3.9m	5.0m	6.0m	4.0m	5.1m	6.3m	4.0m	5.4m	6.7m	3.8m	5.7m	7.5m	3.4m	5.6m	7.9m
直線配置	9.1m			9.8m			10.0m			10.6m			11.2m			10.9m		
四角配置	8.0m			8.6m			8.9m			9.5m			10.6m			10.9m		
端部	2.5m			2.6m			2.6m			2.6m			2.2m			1.2m		


取り付け高さ、照度、配置方法ごとの値を設定します。(当てはまる高さがない場合、低い方の高さの設定になります。)


テキスト編集

値をテキストで編集できます。

OK キャンセル

非常用照明の設定をした記号では、図面上で照度範囲を表示することができます。





Memo

[照度範囲]を「手動」にすると、任意の取り付け高さ、照度範囲を入力できます。



照明率

照明率の確認ができます。照明率の値は照度計算で使用します。

取付け角度

器具データに設定されている照明器具の長手側と登録した記号の長手側が異なる場合に、角度を指定して器具データの内容に合わせます。(標準品の選択の場合は、[詳細]から確認できます。)

● 補足説明

パナソニック製品を選択している場合は、器具データの設定内容を反映します。そのため、非常用照明の設定変更や照明率の編集をすることはできません。


変更したい場合は、[値の変更]で変更します。

4.ユーザー記号の保存・読み込み


登録したユーザー記号をファイルに保存し、他のPCに受け渡すことで同じユーザー記号を利用することができます。

ユーザー記号の保存


- ① [電気]タブの[ユーザー記号]をクリックします。



- ② [設定]-[ファイルにユーザー部材を保存]をクリックします。




- ③ [ユーザー部材の保存]ダイアログから保存したい記号にチェックを入れ、[OK]をクリックします。




- ④ ファイルの保存先を指定し、[保存]をクリックします。

→ユーザー部材ファイル(*.RebroPartsSheets)
が保存されます。




ユーザー記号の読み込み


- 1 [電気]タブの[ユーザー記号]をクリックします。




- 2 [設定]-[ファイルからユーザー部材の読み込み]をクリックします。



- 3 [ファイルから追加]ダイアログから保存したユーザー部材ファイル(*.RebroPartsSheets)を選択し、[開く]をクリックします。




- 4 [ユーザー部材の追加]ダイアログから追加したい記号にチェックを入れ、[OK]をクリックします。
→保存した記号が取り込まれます。




Memo

ユーザー記号にはIDが設定されています。同じIDの記号が既に登録済みの場合は、[上書きする]、[別部材として追加する]、[追加しない]の選択ができます。



● 補足説明

保存したユーザー記号の複線部材にユーザー部材が登録されている場合は、読み込み側のPCでも同じユーザー部材が登録されている必要があります。ユーザー部材もファイル保存し、ユーザー記号とユーザー部材の両方のファイルを受け渡します。



※ユーザー部材のファイル保存・読み込みについての詳細は、テクニカルガイド「[ユーザー部材](#)」をご覧ください。

5.ユーザー部材に登録

ユーザー部材の「単線」にシンボルの形状を登録し、機器の単線記号として電気シンボルを使用することができます。ユーザー部材の複線の登録、ユーザー部材の詳細については、テクニカルガイド「[ユーザー部材](#)」をご覧ください。ここでは、主に「単線」の登録方法についてお伝えします。


ユーザー部材の「単線」登録方法

① 登録する電気シンボルを図面上に配置します。


登録する電気シンボルは、

- A. 2D図形で作成する
 - B. 既存の単線記号を図形に分解して編集する
 - C. 既存のユーザー記号やユーザー部材の単線記号をそのまま登録する
- いずれの方法でも可能です。


A.



B.



C.



② 登録するシンボルに接続口や有意味点を作図します。

ここでは、接続口を作図します。


[機器器具]タブの[ユーザー接続口]をクリックします。




Memo

[単線記号用接続口]、[単線記号用有意味点]の登録も可能です。そのため、既存のユーザー記号をユーザー部材の「単線」に登録する場合、新たに[ユーザー接続口]や[ユーザー有意味点]を作図し直す必要はありません。
([単線記号用接続口]、[単線記号用有意味点]については、p.10参照)

- 3 [接続口の設定]で「電気配線用」を選択し、
[高さ]のチェックを外して、接続口の位置を指定
します。




- 4 [機器器具]タブの[ユーザー部材]をクリックし、
[ユーザー部材の追加]もしくは、既に登録済みの
ユーザー部材に単線を登録する場合は、[ユー
ザー部材の編集]をクリックします。



- 5 [単線]の[登録]をクリックします。



- 6 [部材の登録]で各項目にチェックを入れます。
チェックを入れた項目は、単線記号を配置する時
に値の変更をすることができます。



Memo


ペイントとハッチングは、チェックを入れても配置後に内容を変更することはできません。シンボルにペイントやハッチングを登録したい場合は、[ペイント]、[ハッチング]のチェックを外します。

※「特殊形状(照明器具)」を登録した場合は、チェックに関係なく配置後にプロパティでハッチングを変更できます(p.9参照)

- 7 電気シンボルとして登録する形状、ユーザー接続口やユーザー有意味点もすべて選択し、右クリックの[確定]をクリックします。






- 8 基準点をクリックします。
→[ユーザー部材の追加]または、[ユーザー部材の編集]ダイアログの[単線]に選択したシンボル形状が表示されます。



- 9 [単線]-[詳細設定]-[隠線範囲]をクリックし、配線を接続する時に隠線したい図形を選択して右クリックの[確定]をクリックします。


Memo
[単線]-[詳細設定]-[添字の設定]で添字を登録することができます。(添字の登録については、p.22～26参照)
[口の位置調整]は[3D+CG]に登録したユーザー接続口(「電気配線用」は除く)の、単線記号に対する表示位置を調整することができます。
「実寸サイズ」の場合は実寸値で、「用紙サイズ」の場合は用紙サイズの値で、単線記号の基準位置からの距離を指定できます。



● 補足説明

単線記号に登録する形状のうち一部の形状を常に画面方向に向くように登録したい場合は、[画面の向きに合わせる形状の選択]をオンにし、向きを合わせたい形状を選択します。

[画面の向きに合わせる形状の選択]は、⑧の基準点を指定する前に行います。



※[画面の向きに合わせる形状の選択]は、ユーザー記号登録時の[回転しない形状]と同じ設定です。(設定の詳細についてはp.15参照)

ユーザー部材の登録内容

ユーザー部材には「部材形状」「プロパティ」「拾い集計」「電気属性」の情報を登録することができます。また、拾い集計のグループが「照明器具」の場合に「配光データ」を設定することができます。

「拾い集計」「電気属性」「配光データ」については、ユーザー記号と同様です。p.31、33～37を参照してください。

単線記号のサイズ


[部材形状]タブで複線と単線の形状登録を行います。
[単線]では、登録した単線記号のサイズを「実寸サイズ」か「用紙サイズ」のどちらかを選択します。
(「実寸サイズ」と「用紙サイズ」の違いについては、p.17参照)

「実寸サイズ」、「用紙サイズ」のどちらを選択しても登録時に選択した形状の大きさが、記号の基準のサイズとなります。



● 補足説明

単線記号のサイズが「実寸サイズ」か「用紙サイズ」かによって、配置した単線記号の[プロパティ]の[単線]に表示される項目が異なります。



実寸サイズ


用紙サイズ

● 補足説明

「用紙サイズ」を選択した場合は、[ユーザー部材の追加]/[ユーザー部材の編集]ダイアログの[倍率]で「SHASE」「JECA」基準で切り替えられます。[詳細設定]-[倍率の設定]で、縮尺ごとにサイズを設定することができます。(値を編集すると、[倍率]は「ユーザー」になります。)



配置時の大きさは、[ユーザー部材の配置]ダイアログの[単線の倍率]で設定したサイズが反映されます。




プロパティ情報

[プロパティ]タブでプロパティ情報を編集することができます。

機器番号の登録やプロパティ項目を追加することができ、配置時に値を変更して配置することができます。

配置した単線記号の[プロパティ]の[部材情報]に反映します。



6. パナソニック製品の登録

メーカー提供部材のパナソニック製品に電気シンボルを登録したい場合は、ユーザー記号もしくは、ユーザー部材で登録をします。


アドインの追加

パナソニック製品の配光データを使用するため、アドインのルミナスプランナー連携を追加します。

- 1 [アドイン]タブの[新しい機能の追加]をクリックします。




- 2 [ユーザー情報]をクリックし、「必須」と書かれた項目を入力し、[OK]をクリックします。



- 3 [ルミナスプランナー連携]をクリックします。



- 4 [ルミナスプランナーの使用許諾書]ダイアログが表示されます。「使用許諾書」をクリックし、使用許諾書を確認します。




5 確認後、[OK]で閉じます。

→アイコンの下に「インストール済」と表示されます。




6 [アドインの追加]ダイアログの[閉じる]をクリックします。

→[アドイン]タブに[ルミナスプランナー]が追加されます。




ユーザー記号にパナソニック製品を登録


1 パナソニック製品に登録したいシンボルを作成し、ユーザー記号に形状を登録します。
(作成、登録方法はp.5～15参照)




2 [単線記号の追加]ダイアログの[拾い集計]タブを開き、[グループ]で「照明器具」を選択します。
→[配光データ]タブが表示されます。



- 3 [配光データ]タブを開き、[パナソニック製品の選択]をクリックします。



- 4 [Panasonic Luminaire Selector]ダイアログで器具品番を入力し、[検索]をクリックします。
→ヒットした品番と名称が一覧で表示されます。





- 5 該当する品番を選択し、[OK]をクリックします。



- 6 [Luminaire Selector]ダイアログが開き、器具の配光データの詳細を確認できます。
[OK]をクリックします。



- 7 [パナソニック製品の選択]ダイアログでルミナスプランナーから取り込みたい属性を選択します。
[3D形状を複線部材に割り当てる]にチェックを入れ、[OK]で閉じます。




- 8 [複線部材]タブに選択したパナソニック製品が登録されます。



● 補足説明

- 7 で[パナソニック製品の選択]ダイアログのすべての属性にチェックを入れると、パナソニック製品の各属性の値が記号に反映します。



ユーザー部材にパナソニック製品を登録

- 1 登録するパナソニック製品とパナソニック製品に登録したいシンボルを図面上に配置します。
パナソニック製品は[機器器具]タブの[メーカー提供部材]-[ルミナスプランナー]タブの[照明器具の配置]から器具の選択をします。

Memo

アドインを追加していない場合は、
[パナソニック製メーカー提供部材を使用する]の
チェックを入れます。


「使用許諾書」をクリックし、使用許諾書を確認
すると、チェックが入れられるようになります。

☒ パナソニック製メーカー提供部材を使用する
チェックの選択前に [使用許諾書](#) をお読みください
選択すると使用許諾書に同意したものといたします


測定 設定 カスタマイズ

- 2 [機器器具]タブの[ユーザー部材]から[ユーザー部材の追加]をクリックします。


電気シンボル




複線部材




1



- 3 [部材を選択して読み込む]をクリックします。




④ ①で配置したパナソニック製品を選択します。




⑤ [部材の読み込み]ダイアログが開きます。

器具のデータから読み込みたい項目にチェックを入れます。


ここでは、すべての項目にチェックを入れ、[OK]をクリックします。



⑥ チェックを入れた項目について器具データから内容が読み込まれます。



- 7 「単線」に1で配置したシンボルの形状を登録し、[OK]をクリックします。
(登録方法については、p.41～45参照)



● 補足説明


[部材を選択して読み込む]で複線部材にパナソニック製品を登録したユーザー記号を選択すると、パナソニック製品を選択した時と同様に「名称」「型番」「3D形状」「プロパティ」「拾い集計」「配光データ」の情報をユーザー部材に反映することができます。

※アドインの追加、パナソニック製品の器具選択では、インターネット接続が必要です。

7.(参考)図面上に配置したシンボルの置き換え

図面上に配置したシンボルを異なるシンボルに変更する場合、[単線記号の変更]で置き換えます。


システム部材、ユーザー部材に登録した単線記号に変更する場合は、[部材の編集]で置き換えることができます。ただし、この場合は複線部材もシステム部材、ユーザー部材に登録した形状に置換されます。



システム記号、ユーザー記号に変更

[単線記号の変更]をすると、システム記号やユーザー記号に置き換えることができます。変更時に[属性変更]ダイアログで置き換える項目を指定することができます。

チェックを入れると複線部材も変更します。
初期値はチェックが外れています。





システム部材、ユーザー部材に変更

[部材の編集]をすると、システム部材やユーザー部材に置き換えることができます。変更時に[属性変更]ダイアログで置き換える項目を指定することができます。

単線と合わせて複線部材も置き換えます。

Memo

[部材の編集]はシステム記号、ユーザー記号にも置き換えることができます。システム記号、ユーザー記号に置き換える場合は、[属性変更]ダイアログの[複線形状]のチェック欄が有効になり、複線形状を変更するか指定できます。




● 補足説明

[機器器具の置換]

キーワード検索をして検索結果から置換したいシステム部材やユーザー部材を選択して変更します。


変更対象の部材を「選択した機器器具のみ」か「図面上の同じ機器器具すべて」かを選択することができます。



[選択した部材に置換]


図面上に配置された部材をスポイトで選択して変更します。IFCファイルやレブロリンクファイルから読み込んだPC上で未登録のユーザー部材にも変更が可能です。

図面上で選択した部材を一括で変更します。



Memo

ユーザー部材の単線記号を[選択した部材に置換]で、単線記号が登録されていないユーザー部材を選択すると、単線記号の登録がないため、記号は未登録を表す単線記号の表現に変わります。





単線記号の登録がない時の記号表現

[単線記号を基準にリセット]

システム記号、ユーザー記号の登録内容に置き換えます。

リセット時に置き換える項目を指定することができます。



[複線部材を基準にリセット]

複線部材の登録内容に置き換えます。

リセット時に置き換える項目を指定することができます。

